

ร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21

1.ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

2.วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม

3.คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

เป็นผู้มีอาชีพในงานจ้างดังกล่าว

4.รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนางทองดี ปันแก้ว ถึงบ้านนางจุฬารัตน์ สายบุญ หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร กว้างเฉลี่ย 3.60 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 309.60 ตารางเมตร ตามแบบที่กำหนด

5.กำหนดส่งมอบ

- 60 วัน

6.หลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือก

โดยใช้เกณฑ์ ราคา

7.วงเงินที่ได้รับจัดสรร

127,455.-บาท

8.งวดงานและจ่ายเงิน

1 งวดงาน และเบิกจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ ครบถ้วน ถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว

9.อัตราค่าปรับ

ร้อยละ 0.25

10.การกำหนดระยะเวลาชำระคบกพร่อง

2 ปี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิทยา เชื้อพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปณิตา วงศ์ชัยพานิชย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจารณ์ ไข่คำ)
เจ้าพนักงานธุรการ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ

ลงชื่อ

(นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี	ส่วน	โยธา
ประเภท งานทาง		
พิกัดที่ตั้งโครงการ เริ่มต้น N 2019484 E 0628159 สิ้นสุดโครงการ N2019495 E 0628073		
เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี		
สถานที่ก่อสร้าง บ้านนางทองดี ปิ่นแก้ว ถึงบ้านนางจุฬารัตน์ สายบุญ หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ก่อสร้าง	ส่วน โยธา
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
ราคากลาง วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	88,836.62	1.3642	121,191	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			121,191	
	คิดเป็นเงินประมาณ			121,191	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	309.60	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	391	บาท / ตร.ม.		

ลงชื่อ

(นางสาวปนิดา วงศ์ชัยพานิชย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวิทยา เขื่อนพันธ์)

ผอ.กองช่าง อบต.แม่คำมี

ลงชื่อ

(นายวิจารณ์ ไข่มคำ)

เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์)

นายก อบต.แม่คำมี

ราคากลาง

รายการประมาณราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.60 ม. ยาว 86.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีปริมาณงาน ไม่น้อยกว่า 309.60 ตร.ม.

ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนางทองดี ปีนแก้ว ถึงบ้านนางจุฬารัตน์ สายบุญ หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

พิกัดที่ตั้งโครงการ เริ่มต้น N 2019484 E 0628159 สิ้นสุดโครงการ N2019495 E 0628073

ราคากลาง วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	Tack Coat	309.60	ตร.ม.	14.94	4,625	-	-	
2	Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat)+wid ^๑	309.60	ตร.ม.	272.00	84,211	-	-	
	รวมค่าวัสดุ				88,837			
	รวมค่าแรง						-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				88,837			
	ค่าแพคเตอร์เอฟ = 1.3642							
	รวมราคา				121,191			
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				121,191			
ขออนุมัติงบประมาณเพียง					121,191			
	หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน							

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายวิทยา เชื้อพันธ์)

ผอ.กองช่าง อบต.แม่คำมี

ลงชื่อ




(นางสาวปนิดา วงศ์ชัยพานิชย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายวิจารณ์ ไชคำ)

เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์)

นายก อบต.แม่คำมี

ข้อกำหนดรายการประกอบแบบ

1. ผิวทางและผิวไหล่ทาง อ้างถึง มาตรฐานงานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) มทก.230-2562
2. TACK COAT อ้างถึง มาตรฐานงานแท็คโคท (TACK COAT) มทก.227-2562
3. แบบก่อสร้าง อ้างอิงแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1 - 07 ถนนเดิม OVER - LAY ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต
4. ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องเสนอเอกสารการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลติกคอนกรีต ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด ต่อคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินการก่อสร้าง แล้วผู้ควบคุมงานต้องเก็บตัวอย่างวัสดุก่อสร้างพร้อมเอกสารการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลติกคอนกรีต ซึ่งไม่ใช่ผลการทดสอบร่วมกับหน่วยงานอื่น ส่งให้กรมทางหลวงชนบทหรือหน่วยงานอื่นที่เชื่อถือได้ต่อ อบต.แม่คำมี ก่อนดำเนินการก่อสร้าง
5. ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลทดสอบวัสดุ (job mix) ที่ได้รับรองจากกรมทางหลวงชนบทหรือหน่วยงานอื่นที่เชื่อถือได้ ต่อ อบต.แม่คำมี ก่อนดำเนินการก่อสร้าง
6. หลังดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องส่งผลทดสอบความหนาแน่นของก้อนแอสฟัลติกคอนกรีตให้ อบต.แม่คำมี ก่อนส่งมอบงานจ้างโดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
7. ป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาและติดตั้งป้ายแนะนำโครงการก่อนดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งป้ายโครงการก่อนดำเนินการส่งมอบงานจ้าง ตามแบบที่ อบต.แม่คำมีกำหนด
8. ระดับการก่อสร้างอยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือตามแบบ อบต.แม่คำมีกำหนด
9. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร หากกระยะคลาดเคลื่อนสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่าเดิม
10. ระยะเวลาก่อสร้างกำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
11. ค่า K งานผิวทาง AC = $0.30 + 0.10 Mt / Mo + 0.40At / Ao + 0.10 Et / Eo + 0.10 Ft / Fo$

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 335 /2567 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านนางทองดี ปันแก้ว ถึงบ้านนางจุฬารัตน์ สายบุญ
หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิทยา เชื้อพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวปนิดา วงศ์ชัยพานิชย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิจารณ์ ไช้คำ)
เจ้าพนักงานธุรการ

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านนางทองดี ปิ่นแก้ว ถึงบ้านนางจุฬารัตน์ สายบุญ หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร กว้างเฉลี่ย 3.60 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 309.60 ตารางเมตร ตามแบบที่กำหนด

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 127,455.- บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป กว้างเฉลี่ย 3.60 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 309.60 ตารางเมตร ตามแบบที่กำหนด

4. ราคากลาง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 121,191 บาท

1. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมีดังนี้

1.1 แบบสรุปผลการคำนวณราคากลาง ปร.5

1.2 แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา ปร.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายวิทยา เชื้อนพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2. นางสาวปนิดา วงศ์ชัยพานิชย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

3. นายวิจารณ์ ไช้คำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ